令和　　年　　月　　日

設　　計　　書

修 繕 名	能代松陽高等学校既存照明器具LED化修繕
場　　所	能代松陽高等学校（能代市緑町４－７）
工　　期	契約日から令和8年11月30日まで
金　　額	
修繕内容	既存照明器具のLED化修繕

内 訳 明 細 書

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額
LED蛍光管	G13　2500Lm以上　昼白色　片側給電	1155	本		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	625	箇所		
雑材料	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格					
消費税相当額	10%				
総　計					